




ที่ ลพ ๐๘๑๘/ ๑๗๙๔



ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง
ถนนบ้านต้นผึ้ง -หนองปลาสุวย
ลพ ๕๑๑๒๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งราคากลางเพื่อเผยแพร่และเปิดเผยราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตรศูนย์สูบน้ำพลังงานไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๒ สาย บ้านท่าหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตามแบบรูปรายละเอียดของเทศบาลตำบลวังผาง จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เนื่องด้วย อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ไม่มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการเผยแพร่ราคากลาง จึงขอส่งราคากลางและการคำนวณราคากลาง มาเพื่อเผยแพร่และเปิดเผยราคากลางของโครงการดังกล่าว ไว้ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดลำพูน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพัตรา นิมกุล)

นายอำเภอเวียงหนองล่อง

ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร. ๐ ๕๓๕๐ ๔๙๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรศูนย์สูบน้ำพลังไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จำนวน ๒ สาย บ้านท่าหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๗๙,๘๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรศูนย์สูบน้ำพลังไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๒ สาย บ้านท่าหลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตามแบบรูปรายละเอียดของเทศบาลตำบลหนองล่อง ดังนี้

สายที่ ๑ ความยาวรวม ๔๒๐ เมตร โดยเปลี่ยนท่อจากเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม ๓ นิ้ว เป็นท่อขนาด ๖ นิ้ว
สายที่ ๒ ความยาวรวม ๓๙๒ เมตร โดยเปลี่ยนท่อจากเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม ๓ นิ้ว เป็นท่อขนาด ๖ นิ้ว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๗๙,๘๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	ปร. ๔ จุดที่ ๑	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	ปร. ๕ จุดที่ ๑	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๓	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	ปร. ๔ จุดที่ ๒	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๔	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน	ปร. ๕ จุดที่ ๒	จำนวน	๑	แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑	นางชุตติมณีน	ประสาธน์จิตติย์	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
๗.๒	นายสมนึก	มหาวัน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.หนองล่อง
๗.๓	นายณัฐพล	คำผา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ทต.หนองล่อง


แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลหนองล่อง		
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 2 สาย		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์สูบน้ำท่าหลัก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่	-		
แบบ	ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ	มีจำนวน	1 ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำท่าหลัก สายที่ 1	280,800.00	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำท่าหลัก สายที่ 2	499,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	779,800.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)	779,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางชุตติมณีนี ประสาทบัณฑิตย์)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายสมนึก มหาวัน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณัฐพล คำผา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองล่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สายที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สูบน้ำท่าหลัก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงเหนือ จังหวัดลำพูน
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	209,951.40	1.3375	280,810.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			280,810.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			280,800.00	
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่					
เฉลี่ยราคาประมาณ					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางชุติมนัน ประสาทบัณฑิตย์)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายสมนึก มหาวิน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณัฐพล คำผา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางการวัดและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สายที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก ตำบลหนองล่อง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ยาวรวม 420.00 เมตร								
	-ท่อ P.V.C. ขนาด 6 นิ้ว ปลายาว 8.5	108.00	ท่อน	1,154.00	124,632.00	-	-	124,632.00	
	-ข้อต่อสามทาง P.V.C. ขนาด 6" ลด 4"	13.00	อัน	1,453.00	18,889.00	-	-	18,889.00	
	-ประตุน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 6"	1.00	ตัว	4,523.00	4,523.00	1,200.00	1,200.00	5,723.00	
	-ข้อต่อสามทาง P.V.C. ขนาด 6"	1.00	ตัว	2,228.00	2,228.00	-	-	2,228.00	
	-ท่อ P.V.C. ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	579.13	2,316.52	-	-	2,316.52	
	-ฝาครอบท่อ P.V.C. ขนาด 6"	1.00	อัน	460.00	460.00	-	-	460.00	
	-ประตุน้ำ PVC. ขนาด 4"	13.00	อัน	890.00	11,570.00	800.00	10,400.00	21,970.00	
	-น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	31.00	กระป๋อง	110.98	3,440.38	-	-	3,440.38	
	-ค่าแรงต่อท่อ	420.00	เมตร	-	-	72.13	30,292.50	30,292.50	
	รวม				168,058.90		41,892.50	209,951.40	


สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองล่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สายที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สูบน้ำท่าหลัก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	373,658.75	1.3375	499,768.58	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,768.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่					
เฉลี่ยราคาประมาณ					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางชุติมนันท์ ประสาทบัณฑิตย์)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายสมนึก มหาวิน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณัฐพล คำผา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางการวัดและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สายที่ 2

หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงทอง จังหวัดลำพูน

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงทอง จังหวัดลำพูน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ยาวรวม 792.00 เมตร								
	-ท่อ P.V.C. ขนาด 6 นิ้ว ปลายบาน ขึ้น 8.5	203.00	ฟุต	1,154.00	234,262.00	-	-	234,262.00	
	-ข้อต่อสามทาง P.V.C. ขนาด 6" ลด 4"	19.00	อัน	1,453.00	27,607.00	-	-	27,607.00	
	-ประตูป้อนหลักท่อ ขนาด 6"	4.00	ตัว	4,523.00	18,092.00	1,200.00	4,800.00	22,892.00	
	-ข้อต่อสามทาง P.V.C. ขนาด 6"	2.00	ตัว	2,228.00	4,456.00	-	-	4,456.00	
	-ท่อ P.V.C. ขนาด 4 นิ้ว ขึ้น 8.5	7.00	ฟุต	579.13	4,053.91	-	-	4,053.91	
	-ฝาครอบท่อ P.V.C. ขนาด 6"	2.00	อัน	460.00	920.00	-	-	920.00	
	-รัดแยก ขนาด 16 นิ้ว	2.00	อัน	5,000.00	10,000.00	1,200.00	2,400.00	12,400.00	
	-ข้อต่อมรดก ขนาด 6" ลด 4"	2.00	อัน	397.00	794.00	-	-	794.00	
	-ข้อต่อ 90 ขนาด 6"	2.00	อัน	1,357.00	2,714.00	-	-	2,714.00	
	-น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	58.00	กระป๋อง	110.98	6,436.84	-	-	6,436.84	
	-ค่าแรงท่อ	792.00	เมตร	-	-	72.13	57,123.00	57,123.00	
	รวม				309,335.75		64,323.00	373,658.75	