

ที่ ลพ ๕๕๙๐๒/๓๖๖



จังหวัดลำพูน
เลขรับ 506
วันที่ ๑๖ พย ๒๕๖๕
เวลา

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก
หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดจ้างสำหรับ
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปาหอดึงสูงพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องเกลบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.๐๑) และใบแจ้งปริมาณงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลป่าสักได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปาหอดึงสูงพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องเกลบ งบประมาณตั้งไว้
๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางเป็นเงิน ๕๖๒,๕๐๙.๖๙ บาท (ห้าแสนหกหมื่น
สองพันห้าร้อยเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลป่าสักจึงขอส่งประกาศฯ ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
งานจ้างก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.๐๑) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้ ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้โปรดประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก

(คะนอง กันทะสัก)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๔๗๙๙

www.pahsak.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก

เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างแทงค์น้ำประปาหอดึงสูงพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องกล้วย

ด้วยพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและ ต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อีกทั้งเป็นการถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าสักจึงได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและ ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแทงค์น้ำประปาหอดึงสูงพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ใหม่ร่องกล้วย ขนาดความจุ ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมระบบกรองน้ำ ๑ ชุด และวางท่อประปา พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลป่าสัก กำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางเป็นเงิน ๕๖๒,๕๐๙.๖๙ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบ ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พັນเอก

(คะแนนอง กันทะสัก)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

สนนาถูกต้อง

นายโกวิทย์ เรืองศิริสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำประปาหอดึงสูงพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องกล้วย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (และสภาเทศบาลตำบลป่าสักมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างแหล่งน้ำประปาหอดึงสูง ขนาดความจุ ๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมระบบกรองน้ำ ๑ ชุด และวางท่อประปาพีวีซีขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ มีเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด , ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด และถังกรอง จำนวน ๑ ชุด ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลป่าสักกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๖๒,๕๐๙.๖๙ บาท (-ห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q) ปร.๔
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสงี่ยม เครือผิว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายมนูญ วังสาร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๖.๓ นายธีรพงศ์ ลลิตดาลกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

 (ตามคำสั่งเทศบาลตำบลป่าสัก ที่ ๒๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

สำนักงานท้องถิ่น

นายโกวิท เรืองศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ



สรุปราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลป่าสัก

ประมาณการ ก่อสร้างแทงค์น้ำประปาหอดังสูง พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๗
ปริมาณงาน ก่อสร้างแทงค์น้ำประปาหอดังสูง ขนาดความจุ ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ถัง พร้อมระบบถังกรอง ๑ ชุด
และวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมอุปกรณ์
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าสัก
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔๓๐,๒๕๐.๖๔	๑.๓๐๗๔	๕๖๒,๕๐๙.๖๙	Factor "F"
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %
สรุป	รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น			๕๖๒,๕๐๙.๖๙	
	ปรับเป็นราคาให้เหมาะสม			๕๖๒,๕๐๙.๖๙	
(ตัวอักษร)		(-ห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์-)			

หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมและหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเสถียร เครือผิว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมนูญ วังสาร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรพงศ์ สลิตดาลกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง
นายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างแท่งค้ำประปาหอถังสูง พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๗

ประมาณการวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ปริมาณงาน ก่อสร้างแท่งค้ำประปาหอถังสูง ขนาดความจุ ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ถัง พร้อมระบบถังกรอง ๑ ชุด และวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ร่องกล้วย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากลึก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ยื่นราคาค่าเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดิน								
	๑.๑ ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๒,๘๑๒.๐๐	๒,๘๑๒.๐๐	
	๑.๒ ทราดย้าย,ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๕.๔๘	๔๔๕.๔๘	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๕๔๕.๔๘	
๒	งานแบบหล่อ								
	๒.๑ ไม้แบบ	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๔๗๔.๒๔	๗,๕๘๘.๖๔	-	-	๗,๕๘๘.๖๔	
	๒.๒ ค่าแรง	๓๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔,๒๕๖.๐๐	๔,๒๕๖.๐๐	
	๒.๓ ตะปู	๘.๐๐	กก.	๓๐.๒๕	๒๔๒.๐๐	-	-	๒๔๒.๐๐	
๓	งานคอนกรีต								
	๓.๑ คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๓๖.๔๕	๑,๘๓๖.๔๕	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒,๑๔๒.๔๕	
	๓.๒ คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๖.๖๐	ลบ.ม.	๑,๘๑๑.๒๒	๑๒,๖๑๔.๐๕	๓๐๖.๐๐	๒,๐๑๙.๖๐	๑๔,๖๓๓.๖๕	
๔	งานเหล็ก								
	๔.๑ เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. ๖ มม.	๕๔.๐๐	กก.	๒๕.๒๖	๑,๓๖๔.๐๔	๔.๑๐	๒๒๑.๔๐	๑,๕๘๕.๔๔	
	๔.๒ เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. ๑๒ มม.	๓๐๐.๐๐	กก.	๒๓.๓๗	๗,๐๑๑.๐๐	๓.๓๐	๙๙๐.๐๐	๘,๐๐๑.๐๐	
	๔.๓ สลักผูกเหล็ก No. ๑๘	๑๑.๐๐	กก.	๓๕.๑๑	๓๘๖.๒๑	-	-	๓๘๖.๒๑	
๕	งานโครงสร้างเหล็ก								
	๕.๑ ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๓"	๘.๐๐	ท่อน	๑,๖๙๙.๖๙	๑๓,๕๙๗.๕๒	-	-	๑๓,๕๙๗.๕๒	
	๕.๒ ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๒ ๑/๒"	๔.๐๐	ท่อน	๑,๑๔๐.๘๑	๔,๕๖๓.๒๔	-	-	๔,๕๖๓.๒๔	
	๕.๓ ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๒"	๒๗.๐๐	ท่อน	๙๒๓.๙๙	๒๔,๙๔๗.๗๓	-	-	๒๔,๙๔๗.๗๓	
	๕.๔ ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๑ ๑/๒"	๔๐.๐๐	ท่อน	๖๗๖.๐๐	๒๗,๐๔๐.๐๐	-	-	๒๗,๐๔๐.๐๐	
	๕.๕ เหล็กฉาก ขนาด ๕๐ x ๕๐ x ๖ มม.	๓.๐๐	ท่อน	๕๑๙.๙๙	๑,๕๕๙.๘๒	-	-	๑,๕๕๙.๘๒	
	๕.๖ เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐ x ๕๐ x ๒ มม.	๑๙.๐๐	ท่อน	๗๓๘.๓๒	๑๔,๐๒๘.๐๘	๘.๕๐	๑๖๑.๕๐	๑๔,๑๘๙.๕๘	
	๕.๗ ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	๑.๐๐	รายการ	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
๖	ระบบท่อและอุปกรณ์								
	๖.๑ ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๓"	๖.๐๐	ท่อน	๑,๖๙๙.๖๙	๑๐,๑๙๘.๑๔	๑๗๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๑๑,๒๑๘.๑๔	
	๖.๒ ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๒"	๖.๐๐	ท่อน	๙๒๓.๙๙	๕,๕๔๓.๙๙	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๑๔๓.๙๙	
	๖.๓ ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๑"	๒.๐๐	ท่อน	๕๕๘.๘๘	๑,๑๑๗.๖๖	๔๘.๐๐	๙๖.๐๐	๑,๒๑๓.๖๖	
	๖.๔ ข้อต่อ ๙๐ เหล็กอบสังกะสี dia. ๓"	๒.๐๐	ตัว	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	๖.๕ ข้อต่อ ๙๐ เหล็กอบสังกะสี dia. ๒"	๕.๐๐	ตัว	๖๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	-	-	๓๒๕.๐๐	
	๖.๖ ข้อต่อ ๔๕ เหล็กอบสังกะสี dia. ๓"	๖.๐๐	ตัว	๑๑๙.๐๐	๗๑๔.๐๐	-	-	๗๑๔.๐๐	
	๖.๗ ข้อต่อ ๔๕ เหล็กอบสังกะสี dia. ๒"	๘.๐๐	ตัว	๔๑.๐๐	๓๒๘.๐๐	-	-	๓๒๘.๐๐	
	๖.๘ สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. ๓"	๒.๐๐	ตัว	๒๐๙.๐๐	๔๑๘.๐๐	-	-	๔๑๘.๐๐	
	๖.๙ สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. ๒"	๔.๐๐	ตัว	๗๙.๐๐	๓๑๖.๐๐	-	-	๓๑๖.๐๐	
	๖.๑๐ เหล็กรัดท่อ dia ๓"	๙.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	-	-	๑,๓๕๐.๐๐	
	๖.๑๑ เหล็กรัดท่อ dia ๒"	๑๒.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	-	-	๒,๑๖๐.๐๐	
	๖.๑๒ ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia ๓" แบบพวงมาลัย	๒.๐๐	ชุด	๔,๘๘๐.๐๐	๙,๗๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙,๙๑๐.๐๐	
	๖.๑๓ ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia ๒" แบบพวงมาลัย	๑.๐๐	ชุด	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๒,๗๗๕.๐๐	
	๖.๑๔ นิปเปิด dia ๒"	๔.๐๐	ตัว	๓๓.๐๐	๑๓๒.๐๐	-	-	๑๓๒.๐๐	
	๖.๑๕ ยูเนียน dia ๒"	๒.๐๐	ตัว	๑๐๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	-	-	๒๑๐.๐๐	
	๖.๑๖ ยีโบลต์ dia ๓"	๒.๐๐	ตัว	๒๘๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	-	-	๕๖๐.๐๐	

นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างแทงก์น้ำประปาหอดึงสูง พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑๗

ประมาณการวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ปริมาณงาน ก่อสร้างแทงก์น้ำประปาหอดึงสูง ขนาดความจุ ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ถัง พร้อมระบบถังกรอง ๑ ชุด และวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖.๑๗	เทพื้นเกลียว	๑๒.๐๐	ม.วน	๑๖.๐๐	๑๙๒.๐๐	-	-	๑๙๒.๐๐	
๗	งานปูนฉาบ, ตบแต่ง								
๗.๑	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	๔.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	
๘	งานทาสี								
๘.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	
๘.๒	ทาสีน้ำมัน	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๓,๓๗๕.๐๐	๓๘.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๖,๒๒๕.๐๐	
๙	งานอื่น ๆ								
๙.๑	น็อต dia. ๑/๒" x ๓"	๑๔๔.๐๐	ตัว	๘.๐๐	๑,๑๕๒.๐๐	-	-	๑,๑๕๒.๐๐	
๙.๒	อุปกรณ์ยึดถัง	๑.๐๐	เหมา	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	
	บันไดเหล็ก	๑.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๙.๔	ถังเก็บน้ำขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร	๔.๐๐	ชุด	๑๒,๓๕๐.๐๐	๔๙,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๑,๔๐๐.๐๐	
๙.๕	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า	๑.๐๐	ชุด	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	
๙.๖	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
๙.๗	ถังกรอง	๑.๐๐	ชุด	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	
๙.๘	งานวางท่อประปา พีวีซี ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ปลายบาน	๑๕๕.๐๐	ท่อน	๕๐๖.๐๐	๗๘,๔๓๐.๐๐	-	-	๗๘,๔๓๐.๐๐	
	ข้อต่อสามทางลด ๓ นิ้ว-๓/๔ นิ้ว	๕.๐๐	อัน	๙๖.๒๖	๔๘๑.๓๐	-	-	๔๘๑.๓๐	
	บอลวาล์ว พีวีซี ๓/๔ นิ้ว	๕.๐๐	อัน	๑๓.๐๘	๖๕.๔๐	-	-	๖๕.๔๐	
	ค่าแรงขุดดินและต่อประสานวางท่อพีวีซี	๖๒๐.๐๐	เมตร	-	-	๑๑.๖๓	๗,๒๑๐.๖๐	๗,๒๑๐.๖๐	
	น้ำยาประสานท่อ ๑,๐๐๐ กรัม	๕.๐๐	กระป๋อง	๔๕๕.๐๐	๒,๒๖๕.๐๐	-	-	๒,๒๖๕.๐๐	
	ท่อพีวีซี ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (จุดเปิด-ปิดท่อจ่าย)	๑.๐๐	ท่อน	๕๐๖.๐๐	๕๐๖.๐๐	-	-	๕๐๖.๐๐	
	บอลวาล์ว พีวีซี ๓ นิ้ว (จุดเปิด-ปิดท่อจ่าย)	๒.๐๐	อัน	๓๙๔.๓๙	๗๘๘.๗๙	-	-	๗๘๘.๗๙	
	ข้อต่อ ๔๐ องศา ๓ นิ้ว	๖.๐๐	อัน	๘๒.๗๒	๔๙๖.๓๒	-	-	๔๙๖.๓๒	
๙.๙	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๒,๒๙๔.๖๓	๒,๒๙๔.๖๓	-	๐.๐๐	๒,๒๙๔.๖๓	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงหมวดงานหอดึงสูง				๓๗๓,๘๖๓.๕๔		๕๖,๓๘๗.๑๐	๔๓๐,๒๕๐.๖๔	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายธีรพงศ์ ลลิตดาลกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

มีอำนาจต้อง
นายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ