

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดลำพูน

ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

.....

โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดลำพูน ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วงเงินงบประมาณจำนวน ๙๐,๐๑๙,๒๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลางจำนวน ๘๕,๕๖๕,๐๐๐.- บาท (แปดสิบล้านห้าพันห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน โครงการดังกล่าวมีกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวนทั้งสิ้น ๘๓ งวด ดังนี้

หมวดงานทั่วไป

จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือคำประกันหรือหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ของสถาบันการเงินประกอบการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ของสัญญาจ้าง
- จัดหาสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงาน
- จัดทำแผนการก่อสร้าง, แผนงานบุคลากรและแผนงานเครื่องจักรกล
- เฝ้าตรวจวัดดิน พร้อมจัดส่งผลการทดสอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

หมวดงานโครงสร้าง

จำนวน ๑๓ งวด

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ถึงเก็บน้ำได้ดิน และเสาบ่อลิฟต์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ถึงเก็บน้ำได้ดิน และเสาบ่อลิฟต์ แล้วเสร็จ รวมร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๘๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตเสา คาน พื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕
- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

/งวดที่ ๕...

/ งวดที่ ๑๒....

งวดที่ ๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๒.๗๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสีกันสนิมและสีทนไฟ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๒.๗๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสีกันสนิมและสีทนไฟ แล้วเสร็จ รวมร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๖๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ทำงานโครงสร้างส่วนที่เหลือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

หมวดงานสถาปัตยกรรม

จำนวน ๓๖ งวด

งวดที่ ๑๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- มุงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- มุงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา แล้วเสร็จ รวมร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตกรอบปีกนก แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งโครงคร่าว ของฝ้าเพดานแผ่นยิบซัม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- กรูฝ้าเพดานแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อพร้อมขัดตกแต่งผิว และติดตั้งมอฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- กรูฝ้าเพดานแผ่นยิปซัม พร้อมกรูทับด้วยแผ่นอะคูสติค แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งโครงคร่าว และกรูฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมแบบเจาะรูกลม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งโครงคร่าว และกรูฝ้าเพดานอลูมิเนียมเส้นแบบตัว C แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งผิวท้องพื้น แต่งผิวเรียบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนพื้นที่ในส่วนที่ต้องติด แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ก่ออิฐฉนวนและงานในส่วนที่ต้องก่อ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๕ เป็นเงินร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ก่ออิฐฉนวนและงานในส่วนที่ต้องก่อ แล้วเสร็จ รวมร้อยละ ๙๐
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๖ เป็นเงินร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ฉาบปูนผนังและงานในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๗ เป็นเงินร้อยละ ๑.๒๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ฉาบปูนผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ ผสมน้ำยากันซึม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ฉาบปูนผนังและงานในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งผนังทำผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ฉาบปูนปั้นบัว ตกแต่งเสา เเชิงชาย และงานในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๒๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งผนังผิวกรูหินแกรนิต แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งผนังผิวกรูกระเบื้องเซรามิค แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งโครงคร่าว กรูแผ่นยิบซัม ๒ ด้าน พร้อมฉาบรอยต่อและขัดตกแต่งผิว แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ทำพื้นแต่งผิวเรียบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ตกแต่งพื้นเทพูนผิวขัดมันเรียบ และขัดมันผสมกันซึม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ทำบัวเชิงผนังขัดมันเรียบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้องดินเผา และทำผิวทรายล้าง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๖ เป็นเงินร้อยละ ๓.๗๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งพื้นผิวปูหินแกรนิต แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕
- ทำบัวเชิงผนังทรายล้าง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๗ เป็นเงินร้อยละ ๓.๗๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งพื้นผิวปูหินแกรนิต แล้วเสร็จ รวมร้อยละ ๙๐
- ทำบัวเชิงผนังทรายล้าง แล้วเสร็จ รวมร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมส่วนประกอบและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๓๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง พร้อมส่วนประกอบและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ รวมร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ รวมร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งบันได ทางลาดและราวกันตก แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งบันได ทางลาดและราวกันตก แล้วเสร็จ รวมร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งบันไดลงในถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เดินท่อระบบกำจัดปลวก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งฝาปิดถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
- ทาปูนเคมีพื้นและผนังภายในถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดป้ายชื่อห้องแผนกต่างๆ และป้ายชื่ออาคาร แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งทางลาดที่พื้นทางเท้า แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นทำรางน้ำเดิน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตม้านั่ง พร้อมตกแต่งผิว แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๔๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งราวจับบนผนังราวกันตก แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ทาสีภายใน ภายนอก และงานในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

หมวดงานระบบสุขาภิบาล

จำนวน ๗ งวด

งวดที่ ๕๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เดินท่อประปาท่อเครื่องสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เดินท่อระบายน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

/ งวดที่ ๕๔....

งวดที่ ๕๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมเชื่อมต่อระบบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป พร้อมเชื่อมต่อระบบ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เดินท่อระบบระบายน้ำบริเวณ พร้อมหล่อคอนกรีตบ่อพัก ทำและติดตั้งฝาปิดบ่อ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

จำนวน ๑๒ งวด

งวดที่ ๕๘ เป็นเงินร้อยละ ๑.๖๓ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้ง MANHOLE ระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๕๙ เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้ง UNIT-SUB STATION พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๖๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๔ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

/ งวดที่ ๖๕...

งวดที่ ๖๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เดินท่อพร้อมร้อยสาย ของระบบโทรศัพท์-เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

หมวดงานระบบปรับอากาศ

จำนวน ๖ งวด

งวดที่ ๗๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมประกอบอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๑ เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมประกอบอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ พร้อมประกอบอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ พร้อมประกอบอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เดินท่อลมและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

หมวดงานระบบลิฟต์โดยสาร

จำนวน ๑ งาน

งวดที่ ๗๖ เป็นเงินร้อยละ ๑.๘๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ

จำนวน ๖ งาน

งวดที่ ๗๗ เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ เพอร์นิเจอร์ลอยตัว แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๘ เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ เพอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๗๙ เป็นเงินร้อยละ ๔.๑๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ระบบเสียง) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘๐ เป็นเงินร้อยละ ๔.๒๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ระบบภาพ) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ระบบควบคุม) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

งวดที่ ๘๒ เป็นเงินร้อยละ ๒.๑๙ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ระบบแสงสว่างเวที) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

/ หมวดงานสรุปงานก่อสร้าง...

หมวดงานสรุปงานก่อสร้าง

จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๘๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๗.๗๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ทาสี ภายใน-ภายนอก งานในส่วนที่ต้องทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการขอตัดตั้งมิเตอร์แรงสูง การไฟฟ้าฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนใช้งานได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่น ๆ ของงานโครงการก่อสร้างหอประชุมจังหวัดลำพูนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ ขุดลอกกระบะระบายน้ำบริเวณโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รวบรวม จัดทำคู่มือดำเนินการและบำรุงรักษาฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) สิ่งปลูกสร้างของโครงการ พร้อมเอกสารอื่น โดยจัดทำเป็น กระดาษไข ขนาด A๑ จำนวน ๑ ชุด, กระดาษพิมพ์เขียว ขนาด A๑ จำนวน ๕ ชุด
- จัดส่งมอบแผ่น DVD หรือ CD หรือ Hard drive บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้างตามสัญญา แบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ข้อกำหนดการก่อสร้าง เอกสารดำเนินการและบำรุงรักษาฯ แผนภูมิไดอะแกรม แสดงระบบท่อต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ (เช่น รูปภาพทั้งหมด รายงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้น สเปกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น) อย่างละ ๕ ชุด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือนับถัดจากวันที่จังหวัดส่งมอบพื้นที่

หมายเหตุ

- ๑) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบและเบิกเงินตามงวดงานที่ ๑ หมวดงานทั่วไป (งวดแรก) ก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด
- ๒) หลังจากเบิกเงินตามงวดงานที่ ๑ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและเบิกเงินตามงวดงานใดงวดงานหนึ่ง หรือ หลายงวดงานพร้อมกันก็ได้ หากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดงานนั้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ ยกเว้นงวดสุดท้ายของโครงการ
- ๓) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานและเบิกเงินตามงวดงาน หมวดงานสรุปการก่อสร้าง เป็นงวดงานสุดท้าย

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการฯ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๐๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายณรงค์ ทาอุปรังค์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายบุรินทร์ จันเจริญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

/ คณะกรรมการ...

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๐๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเกียรติศักดิ์ พรหมโสมณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอิสรา สถาปัตย์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายณัฐวุฒิ วงค์ชัย)

พนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน