

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ	ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่	ส.ยผจ.สพ. 04/2565		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวนรวม	39	หน้า
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	24	เดือน	มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	26,143,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	26,143,000.00	
	(ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)	26,143,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

.....
(นายบุรินทร์ จันเจริญ)

ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

.....
(นายดลวัฒน์ วงษ์แดง)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

.....
(นายจิรเดช วิจิตรจิโรจน์)

กรรมการฯ

พนักงานโยธา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ	ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน				
เจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน				
แบบเลขที่	ส.ยผจ.ลพ. 04/2565				
ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	38	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	24	เดือน	มกราคม	พ.ศ. 2565	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	21,005,701.73	1.2446	26,143,696.37	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			26,143,696.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)			26,143,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 5,260.00 เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 4,970.15 บาท / เมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

.....
(นายปรีณันท์ จันเจริญ)
ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

.....
(นายดลวัฒน์ วงษ์แดง)
กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

.....
(นายจิรเดช วิจิตรจิโรจน์)
กรรมการฯ

พนักงานโยธา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 38

3

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 2 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 1 (ความยาวประมาณ 448 เมตร)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน	698,747.01	698,747.01	226,574.20	226,574.20	925,321.21	
2	งานเหล็กรูปพรรณ	1.00	งาน	1,173,802.01	1,173,802.01	202,426.00	202,426.00	1,376,228.01	
3	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	239,578.47	239,578.47	209,343.30	209,343.30	448,921.77	
4	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	24,362.10	24,362.10	3,150.00	3,150.00	27,512.10	
5	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	15,319.30	15,319.30	4,121.00	4,121.00	19,440.30	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 1 (ความยาวประมาณ 448 เมตร)					2,151,808.89		645,614.50	2,797,423.39	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 3 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 1 (ความยาวประมาณ 448 เมตร)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง			-	-	-	-	-	
	- งานถมดินและถมคันไม้	3,000.00	ตร.ม.	-	-	2.60	7,800.00	7,800.00	ราคาน้ำมัน 30 บาท
	- งานขุดดินถมกลับ	60.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,940.00	5,940.00	
	- ทราวดินน้ำอัดแน่น	4.00	ลบ.ม.	377.57	1,510.28	91.00	364.00	1,874.28	
	- คอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 180 ksc ทรงลูกบาศก์	4.00	ลบ.ม.	1,813.08	7,252.32	306.00	1,224.00	8,476.32	
	- คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc ทรงลูกบาศก์	126.00	ลบ.ม.	1,887.85	237,869.10	306.00	38,556.00	276,425.10	
	- แบบหล่อคอนกรีต	532.00	ลบ.ฟ.	300.00	159,600.00	-	-	159,600.00	คิด 50%
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,065.00	ตร.ม.	-	-	133.00	141,645.00	141,645.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	159.00	ลบ.ฟ.	300.00	47,700.00	-	-	47,700.00	
	- ตะปู	266.00	ก.ก.	40.19	10,690.54	-	-	10,690.54	
	- เหล็ก SR24 Dia. 6 ม.ม.	1,720.00	ก.ก.	26.10	44,892.00	4.10	7,052.00	51,944.00	
	- เหล็ก SR24 Dia. 9 ม.ม.	110.00	ก.ก.	25.59	2,814.90	4.10	451.00	3,265.90	
	- เหล็ก SD40 Dia. 12 ม.ม.	7,105.00	ก.ก.	24.87	176,701.35	3.30	23,446.50	200,147.85	
	- เหล็ก SD40 Dia. 16 ม.ม.	29.00	ก.ก.	24.08	698.32	3.30	95.70	794.02	
	- เหล็ก SD40 Dia. 20 ม.ม.	-	ก.ก.	24.72	-	2.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	268.00	ก.ก.	33.65	9,018.20	-	-	9,018.20	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง				698,747.01		226,574.20	925,321.21	

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4 / 38

[illegible]

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 5 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 1 (ความยาวประมาณ 448 เมตร)			-	-	-	-	-	
3	งานสถาปัตยกรรม			-	-	-	-	-	
	3.1 งานพื้น			-	-	-	-	-	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	6.25	ตร.ม.	224.00	1,400.00	158.00	987.50	2,387.50	
	3.2 งานผนัง			-	-	-	-	-	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	88.00	ตร.ม.	239.00	21,032.00	78.00	6,864.00	27,896.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	8.50	ตร.ม.	245.00	2,082.50	166.00	1,411.00	3,493.50	ไม่รวมปูนฉาบรองพื้น
	- งานฉาบปูนผนัง	176.00	ตร.ม.	49.00	8,624.00	82.00	14,432.00	23,056.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	1,148.00	ตร.ม.	49.00	56,252.00	100.00	114,800.00	171,052.00	
	- งานทาสีภายใน	25.00	ตร.ม.	43.00	1,075.00	30.00	750.00	1,825.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	12.96	ตร.ม.	43.00	557.28	30.00	388.80	946.08	
	- งานทาสีภายนอก	1,290.00	ตร.ม.	49.00	63,210.00	34.00	43,860.00	107,070.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (รวมทากันสนิมรองพื้น 2 เทียว)	551.00	ตร.ม.	56.00	30,856.00	38.00	20,938.00	51,794.00	
	3.3 งานฝ้าเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดทนความชื้น	12.96	ตร.ม.	189.00	2,449.44	75.00	972.00	3,421.44	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				187,538.22		205,403.30	392,941.52	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 6 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	187,538.22	-	205,403.30	392,941.52	
	3.4 งานหลังคา			-	-	-	-	-	
	- กระเบื้องซีเมนต์ผสมเส้นใยสังเคราะห์ชนิดแผ่นเรียบลายไม้ สีนํ้าตาล	112.00	แผ่น	80.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- ครอบสันหลังคา	11.00	ม.	162.50	1,787.50	-	-	1,787.50	
	- ครอบ 4 ทาง	1.00	ชุด	70.00	70.00	-	-	70.00	
	- ครอบปิดมุมปลายตะเฒ่	4.00	ชุด	65.00	260.00	-	-	260.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	0.32	กล่อง	300.00	96.00	-	-	96.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	0.45	กล่อง	315.00	141.75	-	-	141.75	
	- อุปกรณ์ชุดครอบแห้ง	11.00	ม.	2,440.00	26,840.00	-	-	26,840.00	
	- แปสำเร็จรูป	20.00	ท่อน	170.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	15.00	ตร.ม.	-	-	85.00	1,275.00	1,275.00	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป	15.00	ม.	85.00	1,275.00	73.00	1,095.00	2,370.00	
	- ไม้สกรไน 3" (ไม้สัก)	4.00	ตัน	600.00	2,400.00	90.00	360.00	2,760.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				232,768.47		208,133.30	440,901.77	

A hand-drawn diagram on a grid background. It shows a coordinate system with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. A line is drawn starting from the x-axis and extending upwards and to the right. A shaded region is indicated by a series of diagonal lines, forming a triangle or a similar shape. There are also some scribbles and marks around the diagram, including a small circle on the left and some lines on the right.

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 9 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 1 (ความยาวประมาณ 448 เมตร)			-	-	-	-	-	
5	งานระบบไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	- IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	54.00	ม.	6.05	326.70	7.00	378.00	704.70	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	4.00	ท่อน	115.20	460.80	24.00	96.00	556.80	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	86.00	ท่อน	79.80	6,862.80	22.00	1,892.00	8,754.80	
	- โคมไฟติดลอยแบบมีฝาครอบ (U-Shape Diffuser) หลอด LED TUBE	1.00	ชุด	1,390.00	1,390.00	115.00	115.00	1,505.00	
	ไม่เกิน 20 วัตต์ แสง Cool White ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน			-	-	-	-	-	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด >100 มม. มีขั้วต่อสายดิน	4.00	ชุด	440.00	1,760.00	115.00	460.00	2,220.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ Warm White			-	-	-	-	-	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน			-	-	-	-	-	
	- สวิตช์ ทางเดียว	2.00	ชุด	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	
	- เต้ารับเดี่ยวพร้อมเดินสายดิน	2.00	ชุด	122.00	244.00	90.00	180.00	424.00	
	- Load Panel ขนาดไม่น้อยกว่า 4 วงจร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	1,470.00	1,470.00	440.00	440.00	1,910.00	
	- หลักดินทองแดง 3/8" ยาว 8 ฟุต	1.00	ชุด	2,685.00	2,685.00	400.00	400.00	3,085.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้า				15,319.30		4,121.00	19,440.30	



สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ข.	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 2 (ความยาวประมาณ 463 เมตร)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน	354,384.40	354,384.40	113,155.30	113,155.30	467,539.70	
2	งานติดตั้งรั้วสำเร็จรูป	1.00	งาน	734,617.00	734,617.00	409,200.00	409,200.00	1,143,817.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 2 (ความยาวประมาณ 463 เมตร)					1,089,001.40		522,355.30	1,611,356.70	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมาดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 2 (ความยาวประมาณ 463 เมตร)

1,089,001.40

522,355.30

1,611,356.70

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 11 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ข.	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 2 (ความยาวประมาณ 463 เมตร)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง			-	-	-	-	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	4,600.00	ตร.ม.	-	-	2.60	11,960.00	11,960.00	ราคาน้ำมัน 30 บาท
	- งานขุดดินถมกลับ	209.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	20,691.00	20,691.00	
	- ทรายราดน้ำอัดแน่น	17.00	ลบ.ม.	377.57	6,418.69	91.00	1,547.00	7,965.69	
	- คอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 180 ksc ทรงลูกบาศก์	17.00	ลบ.ม.	1,813.08	30,822.36	306.00	5,202.00	36,024.36	
	- คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc ทรงลูกบาศก์	83.00	ลบ.ม.	1,887.85	156,691.55	306.00	25,398.00	182,089.55	
	- แบบหล่อคอนกรีต	130.00	ลบ.ฟ.	300.00	39,000.00	-	-	39,000.00	คิด 50%
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	260.00	ตร.ม.	-	-	133.00	34,580.00	34,580.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	39.00	ลบ.ฟ.	300.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
	- ตะปู	65.00	ก.ก.	40.19	2,612.35	-	-	2,612.35	
	- เหล็ก SR24 Dia. 6 ม.ม.	173.00	ก.ก.	26.10	4,515.30	4.10	709.30	5,224.60	
	- เหล็ก SR24 Dia. 9 ม.ม.	-	ก.ก.	25.59	-	4.10	-	-	
	- เหล็ก SD40 Dia. 12 ม.ม.	3,960.00	ก.ก.	24.87	98,485.20	3.30	13,068.00	111,553.20	
	- เหล็ก SD40 Dia. 16 ม.ม.	-	ก.ก.	24.08	-	3.30	-	-	
	- เหล็ก SD40 Dia. 20 ม.ม.	-	ก.ก.	24.72	-	2.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	123.00	ก.ก.	33.65	4,138.95	-	-	4,138.95	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง				354,384.40		113,155.30	467,539.70	

A blue ink signature and a large, dense scribble are written over a grid. The signature is on the left, and the scribble is in the center. A long, thin blue line extends from the top right corner towards the center. The number '00' is visible on the left side of the grid.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 13 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ค	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 3 (ความยาวประมาณ 2,667 เมตร)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน	2,050,954.07	2,050,954.07	653,524.70	653,524.70	2,704,478.77	
2	งานติดตั้งรั้วสำเร็จรูป	1.00	งาน	4,230,654.80	4,230,654.80	2,354,880.00	2,354,880.00	6,585,534.80	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 3 (ความยาวประมาณ 2,667 เมตร)					6,281,608.87		3,008,404.70	9,290,013.57	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 14 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ค	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 3 (ความยาวประมาณ 2,667 เมตร)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง			-	-	-	-	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	26,500.00	ตร.ม.	-	-	2.60	68,900.00	68,900.00	ราคาน้ำมัน 30 บาท
	- งานขุดดินถมกลับ	1,204.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	119,196.00	119,196.00	
	- ทรายราดน้ำอัดแน่น	100.00	ลบ.ม.	377.57	37,757.00	91.00	9,100.00	46,857.00	
	- คอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 180 ksc ทรงลูกบาศก์	100.00	ลบ.ม.	1,813.08	181,308.00	306.00	30,600.00	211,908.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc ทรงลูกบาศก์	481.00	ลบ.ม.	1,887.85	908,055.85	306.00	147,186.00	1,055,241.85	
	- แบบหล่อคอนกรีต	749.00	ลบ.ฟ.	300.00	224,700.00	-	-	224,700.00	คิด 50%
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,498.00	ตร.ม.	-	-	133.00	199,234.00	199,234.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	224.00	ลบ.ฟ.	300.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	- ตะปู	374.00	ก.ก.	40.19	15,031.06	-	-	15,031.06	
	- เหล็ก SR24 Dia. 6 ม.ม.	998.00	ก.ก.	26.10	26,047.80	4.10	4,091.80	30,139.60	
	- เหล็ก SR24 Dia. 9 ม.ม.	-	ก.ก.	25.59	-	4.10	-	-	
	- เหล็ก SD40 Dia. 12 ม.ม.	22,793.00	ก.ก.	24.87	566,861.91	3.30	75,216.90	642,078.81	
	- เหล็ก SD40 Dia. 16 ม.ม.	-	ก.ก.	24.08	-	3.30	-	-	
	- เหล็ก SD40 Dia. 20 ม.ม.	-	ก.ก.	24.72	-	2.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	713.00	ก.ก.	33.65	23,992.45	-	-	23,992.45	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง				2,050,954.07		653,524.70	2,704,478.77	

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 16 / 38

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 17 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ง	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 4 (ความยาวประมาณ 1,359 เมตร)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง			-	-	-	-	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	13,500.00	ตร.ม.	-	-	2.60	35,100.00	35,100.00	ราคาน้ำมัน 30 บาท
	- งานขุดดินถมกลับ	614.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	60,786.00	60,786.00	
	- ทรายราดน้ำอัดแน่น	51.00	ลบ.ม.	377.57	19,256.07	91.00	4,641.00	23,897.07	
	- คอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 180 ksc ทรงลูกบาศก์	51.00	ลบ.ม.	1,813.08	92,467.08	306.00	15,606.00	108,073.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc ทรงลูกบาศก์	245.00	ลบ.ม.	1,887.85	462,523.25	306.00	74,970.00	537,493.25	
	- แบบหล่อคอนกรีต	382.00	ลบ.ฟ.	300.00	114,600.00	-	-	114,600.00	คิด 50%
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	764.00	ตร.ม.	-	-	133.00	101,612.00	101,612.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	114.00	ลบ.ฟ.	300.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
	- ตะปู	191.00	ก.ก.	40.19	7,676.29	-	-	7,676.29	
	- เหล็ก SR24 Dia. 6 ม.ม.	509.00	ก.ก.	26.10	13,284.90	4.10	2,086.90	15,371.80	
	- เหล็ก SR24 Dia. 9 ม.ม.	-	ก.ก.	25.59	-	4.10	-	-	
	- เหล็ก SD40 Dia. 12 ม.ม.	11,626.00	ก.ก.	24.87	289,138.62	3.30	38,365.80	327,504.42	
	- เหล็ก SD40 Dia. 16 ม.ม.	-	ก.ก.	24.08	-	3.30	-	-	
	- เหล็ก SD40 Dia. 20 ม.ม.	-	ก.ก.	24.72	-	2.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	364.00	ก.ก.	33.65	12,248.60	-	-	12,248.60	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง				1,045,394.81		333,167.70	1,378,562.51	

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 18 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 4 (ความยาวประมาณ 1,359 เมตร)			-	-	-	-	-	
2	งานติดตั้งรั้วสำเร็จรูป			-	-	-	-	-	
	- เสาสำเร็จรูป ยาว 3.20 เมตร	455.00	ท่อน	900.00	409,500.00	-	-	409,500.00	
	- แผงรั้วสำเร็จรูป ยาว 3.00 เมตร	4,840.00	แผ่น	289.00	1,398,760.00	-	-	1,398,760.00	
	- แผงรั้วสำเร็จรูป ยาว 2.65 เมตร	165.00	แผ่น	255.20	42,108.00	-	-	42,108.00	
	- แผงทับหลังสำเร็จรูป ยาว 3.00 เมตร	440.00	แผ่น	675.00	297,000.00	-	-	297,000.00	
	- แผงทับหลังสำเร็จรูป ยาว 2.65 เมตร	15.00	แผ่น	596.20	8,943.00	-	-	8,943.00	
	- ค่าแรงงานยกประกอบติดตั้งและค่าเครื่องจักร	5,460.00	แผ่น	-	-	220.00	1,201,200.00	1,201,200.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานติดตั้งรั้วสำเร็จรูป				2,156,311.00		1,201,200.00	3,357,511.00	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ป.ร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 20 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
จ	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 5 (ความยาวประมาณ 147.50 เมตร)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง			-	-	-	-	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	1,450.00	ตร.ม.	-	-	2.60	3,770.00	3,770.00	ราคาน้ำมัน 30 บาท
	- งานขุดดินถมกลับ	17.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,683.00	1,683.00	
	- ทรายราดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	377.57	377.57	91.00	91.00	468.57	
	- คอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 180 ksc ทรงลูกบาศก์	1.00	ลบ.ม.	1,813.08	1,813.08	306.00	306.00	2,119.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc ทรงลูกบาศก์	40.00	ลบ.ม.	1,887.85	75,514.00	306.00	12,240.00	87,754.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	173.00	ลบ.ฟ.	300.00	51,900.00	-	-	51,900.00	คิด 50%
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	347.00	ตร.ม.	-	-	133.00	46,151.00	46,151.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	51.00	ลบ.ฟ.	300.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- ตะปู	86.00	ก.ก.	40.19	3,456.34	-	-	3,456.34	
	- เหล็ก SR24 Dia. 6 ม.ม.	563.00	ก.ก.	26.10	14,694.30	4.10	2,308.30	17,002.60	
	- เหล็ก SR24 Dia. 9 ม.ม.	-	ก.ก.	25.59	-	4.10	-	-	
	- เหล็ก SD40 Dia. 12 ม.ม.	2,181.00	ก.ก.	24.87	54,241.47	3.30	7,197.30	61,438.77	
	- เหล็ก SD40 Dia. 16 ม.ม.	-	ก.ก.	24.08	-	3.30	-	-	
	- เหล็ก SD40 Dia. 20 ม.ม.	-	ก.ก.	24.72	-	2.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	82.00	ก.ก.	33.65	2,759.30	-	-	2,759.30	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง				220,056.06		73,746.60	293,802.66	

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 21 / 38

[illegible]

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 22 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
จ	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 5 (ความยาวประมาณ 147.50 เมตร)			-	-	-	-	-	
3	งานสถาปัตยกรรม			-	-	-	-	-	
	3.1 งานพื้น			-	-	-	-	-	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	-	ตร.ม.	224.00	-	158.00	-	-	
	3.2 งานผนัง			-	-	-	-	-	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	25.00	ตร.ม.	239.00	5,975.00	78.00	1,950.00	7,925.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	-	ตร.ม.	245.00	-	166.00	-	-	ไม่รวมปูนฉาบรองพื้น
	- งานฉาบปูนผนัง	50.00	ตร.ม.	49.00	2,450.00	82.00	4,100.00	6,550.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	384.00	ตร.ม.	49.00	18,816.00	100.00	38,400.00	57,216.00	
	- งานทาสีภายใน	-	ตร.ม.	43.00	-	30.00	-	-	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	-	ตร.ม.	43.00	-	30.00	-	-	
	- งานทาสีภายนอก	434.00	ตร.ม.	49.00	21,266.00	34.00	14,756.00	36,022.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (รวมทากันสนิมรองพื้น 2 เที่ยว)	173.00	ตร.ม.	56.00	9,688.00	38.00	6,574.00	16,262.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานสถาปัตยกรรม				58,195.00		65,780.00	123,975.00	

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 23 / 38

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 6 (งานก่อสร้างรั้วทางเข้ารูปแบบที่ 1)

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 24 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ฉ	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 6 (งานก่อสร้างรั้วทางเข้ารูปแบบที่ 1)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง			-	-	-	-	-	
	- งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	2.60	-	-	ราคาน้ำมัน 30 บาท
	- งานขุดดินถมกลับ	26.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,574.00	2,574.00	
	- ทรายราดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	377.57	377.57	91.00	91.00	468.57	
	- คอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 180 ksc ทรงลูกบาศก์	1.00	ลบ.ม.	1,813.08	1,813.08	306.00	306.00	2,119.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc ทรงลูกบาศก์	30.00	ลบ.ม.	1,887.85	56,635.50	306.00	9,180.00	65,815.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	83.00	ลบ.ฟ.	300.00	24,900.00	-	-	24,900.00	คิด 50%
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	166.00	ตร.ม.	-	-	133.00	22,078.00	22,078.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	24.00	ลบ.ฟ.	300.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ตะปู	41.00	ก.ก.	40.19	1,647.79	-	-	1,647.79	
	- เหล็ก SR24 Dia. 6 ม.ม.	380.00	ก.ก.	26.10	9,918.00	4.10	1,558.00	11,476.00	
	- เหล็ก SR24 Dia. 9 ม.ม.	128.00	ก.ก.	25.59	3,275.52	4.10	524.80	3,800.32	
	- เหล็ก SD40 Dia. 12 ม.ม.	1,333.00	ก.ก.	24.87	33,151.71	3.30	4,398.90	37,550.61	
	- เหล็ก SD40 Dia. 16 ม.ม.	58.00	ก.ก.	24.08	1,396.64	3.30	191.40	1,588.04	
	- เหล็ก SD40 Dia. 20 ม.ม.	-	ก.ก.	24.72	-	2.90	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	56.00	ก.ก.	33.65	1,884.40	-	-	1,884.40	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง				142,200.21		40,902.10	183,102.31	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 25 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ฉ	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 6 (งานก่อสร้างรั้วทางเข้ารูปแบบที่ 1)			-	-	-	-	-	
2	งานเหล็กรูปพรรณ			-	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็ก ϕ 1" หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 1.80 กก./ม.)	19.00	ท่อน	411.21	7,812.99	-	-	7,812.99	
	- เหล็กแผ่น (FlatBar) กว้าง 38 มม. หนา 12 มม. (น้ำหนัก 3.58 กก./ม.)	25.00	ท่อน	901.87	22,546.75	-	-	22,546.75	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. (น้ำหนัก 5.50 กก./ม.)	18.00	ท่อน	1,233.64	22,205.52	-	-	22,205.52	
	- เหล็กกล่อง [J]-100x50x2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14 กก./ม.)	12.00	ท่อน	1,140.19	13,682.28	-	-	13,682.28	
	- ปูซเหล็กเพลาบานพับประตู 2"	20.00	ชุด	145.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	- ล้อเหล็ก 4"	4.00	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงเหล็ก	1,706.00	กก.	-	-	10.00	17,060.00	17,060.00	
	- อัลลอยด์หล่อทรงดอกบัวตูมทาสีทอง	-	ชิ้น	400.00	-	28.00	-	-	
	- กลอนขวางประตูเหล็ก 5/8" x 32" (ซ้าย+ขวา)	2.00	ชุด	370.00	740.00	-	-	740.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเหล็กรูปพรรณ				70,487.54		17,060.00	87,547.54	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 26 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ฉ	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 6 (งานก่อสร้างรั้วทางเข้ารูปแบบที่ 1)			-	-	-	-	-	
3	งานสถาปัตยกรรม			-	-	-	-	-	
	3.1 งานพื้น			-	-	-	-	-	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	12.50	ตร.ม.	224.00	2,800.00	158.00	1,975.00	4,775.00	
	3.2 งานผนัง	-		-	-	-	-	-	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	12.00	ตร.ม.	239.00	2,868.00	78.00	936.00	3,804.00	
	- ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	72.00	ตร.ม.	492.00	35,424.00	166.00	11,952.00	47,376.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	17.00	ตร.ม.	245.00	4,165.00	166.00	2,822.00	6,987.00	ไม่รวมปูนฉาบรองพื้น
	- งานฉาบปูนผนัง	92.00	ตร.ม.	49.00	4,508.00	82.00	7,544.00	12,052.00	
	- งานทาสีภายใน	51.00	ตร.ม.	43.00	2,193.00	30.00	1,530.00	3,723.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	25.00	ตร.ม.	43.00	1,075.00	30.00	750.00	1,825.00	
	- งานทาสีภายนอก	156.00	ตร.ม.	49.00	7,644.00	34.00	5,304.00	12,948.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (รวมทากันสนิมรองพื้น 2 เทียว)	97.00	ตร.ม.	56.00	5,432.00	38.00	3,686.00	9,118.00	
	3.3 งานฝ้าเพดาน	-		-	-	-	-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดทนความชื้น	25.00	ตร.ม.	189.00	4,725.00	75.00	1,875.00	6,600.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ			-	-	-	-	-	
	3.4 งานบัวปูนปั้น			-	-	-	-	-	
	- บัวปูนปั้น	55.35	ม.	1,040.00	57,564.00	2,330.00	128,965.50	186,529.50	
	ยอดยกไป				128,398.00		167,339.50	295,737.50	



ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 27 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	128,398.00	-	167,339.50	295,737.50	
	3.5 งานหลังคา			-	-	-	-	-	
	- กระเบื้องซีเมนต์ผสมเส้นใยสังเคราะห์ชนิดแผ่นเรียบลายไม้ สีน้ำตาล	224.00	แผ่น	80.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- ครอบสันหลังคา	22.00	ม.	162.50	3,575.00	-	-	3,575.00	
	- ครอบ 4 ทาง	2.00	ชุด	70.00	140.00	-	-	140.00	
	- ครอบปิดมุมปลายตะเฒ่	8.00	ชุด	65.00	520.00	-	-	520.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	0.64	กล่อง	300.00	192.00	-	-	192.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	1.79	กล่อง	315.00	563.85	-	-	563.85	
	- อุปกรณ์ชุดครอบแห้ง	22.00	ม.	2,440.00	53,680.00	-	-	53,680.00	
	- แปสำเร็จรูป	39.00	ท่อน	170.00	6,630.00	-	-	6,630.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	30.00	ตร.ม.	-	-	85.00	2,550.00	2,550.00	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป	29.00	ม.	85.00	2,465.00	73.00	2,117.00	4,582.00	
	- ไม้สรไน 3" (ไม้สัก)	8.00	ต้น	600.00	4,800.00	90.00	720.00	5,520.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				218,883.85		172,726.50	391,610.35	

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 29 / 38

[illegible]

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 30 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ฉ	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 6 (งานก่อสร้างรั้วทางเข้ารูปแบบที่ 1)			-	-	-	-	-	
5	งานระบบไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	- IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	108.00	ม.	6.05	653.40	7.00	756.00	1,409.40	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	8.00	ท่อน	115.20	921.60	24.00	192.00	1,113.60	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	-	ท่อน	79.80	-	22.00	-	-	
	- โคมไฟติดลอยแบบมีฝาครอบ (U-Shape Diffuser) หลอด LED TUBE	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	115.00	230.00	3,010.00	
	ไม่เกิน 20 วัตต์ แสง Cool White ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน			-	-	-	-	-	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด >100 มม. มีขั้วต่อสายดิน	8.00	ชุด	440.00	3,520.00	115.00	920.00	4,440.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ Warm White			-	-	-	-	-	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน			-	-	-	-	-	
	- สวิตช์ ทางเดียว	4.00	ชุด	60.00	240.00	80.00	320.00	560.00	
	- เต้ารับเดี่ยวพร้อมเดินสายดิน	4.00	ชุด	122.00	488.00	90.00	360.00	848.00	
	- Load Panel ขนาดไม่น้อยกว่า 4 วงจร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	1,470.00	2,940.00	440.00	880.00	3,820.00	
	- หลักรินทองแดง 3/8" ยาว 8 ฟุต	2.00	ชุด	2,685.00	5,370.00	400.00	800.00	6,170.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้า				16,913.00		4,458.00	21,371.00	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 31 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ข	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 7 (งานก่อสร้างรั้วและทางเข้ารูปแบบที่ 1)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน	249,648.08	249,648.08	68,716.00	68,716.00	318,364.08	
2	งานเหล็กรูปพรรณ	1.00	งาน	124,308.05	124,308.05	26,258.00	26,258.00	150,566.05	
3	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	235,391.85	235,391.85	177,162.50	177,162.50	412,554.35	
4	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	38,968.48	38,968.48	6,058.00	6,058.00	45,026.48	
5	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	16,913.00	16,913.00	4,458.00	4,458.00	21,371.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 7 (งานก่อสร้างรั้วและทางเข้ารูปแบบที่ 1)					665,229.46		282,652.50	947,881.96	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 32 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ช	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 7 (งานก่อสร้างรั้วและทางเข้ารูปแบบที่ 1)			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง			-	-	-	-	-	
	- งานฉาบทาสีและลวดลายไม้	-	ตร.ม.	-	-	2.60	-	-	ราคาน้ำมัน 30 บาท
	- งานขุดดินถมกลับ	29.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,871.00	2,871.00	
	- ทราวดินอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	377.57	755.14	91.00	182.00	937.14	
	- คอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 180 ksc ทรงลูกบาศก์	2.00	ลบ.ม.	1,813.08	3,626.16	306.00	612.00	4,238.16	
	- คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc ทรงลูกบาศก์	49.00	ลบ.ม.	1,887.85	92,504.65	306.00	14,994.00	107,498.65	
	- แบบหล่อคอนกรีต	125.00	ลบ.ฟ.	300.00	37,500.00	-	-	37,500.00	คิด 50%
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	250.00	ตร.ม.	-	-	133.00	33,250.00	33,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	37.00	ลบ.ฟ.	300.00	11,100.00	-	-	11,100.00	
	- ตะปู	62.00	ก.ก.	40.19	2,491.78	-	-	2,491.78	
	- เหล็ก SR24 Dia. 6 มม.	440.00	ก.ก.	26.10	11,484.00	4.10	1,804.00	13,288.00	
	- เหล็ก SR24 Dia. 9 มม.	128.00	ก.ก.	25.59	3,275.52	4.10	524.80	3,800.32	
	- เหล็ก SD40 Dia. 12 มม.	1,699.00	ก.ก.	24.87	42,254.13	3.30	5,606.70	47,860.83	
	- เหล็ก SD40 Dia. 16 มม.	1,125.00	ก.ก.	24.08	27,090.00	3.30	3,712.50	30,802.50	
	- เหล็ก SD40 Dia. 20 มม.	550.00	ก.ก.	24.72	13,596.00	2.90	1,595.00	15,191.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	118.00	ก.ก.	33.65	3,970.70	-	-	3,970.70	
	- งานดินถม	36.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,564.00	3,564.00	ให้ใช้ดินในโครงการ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง				249,648.08		68,716.00	318,364.08	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 33 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ช	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 7 (งานก่อสร้างรั้วและทางเข้ารูปแบบที่ 1)			-	-	-	-	-	
2	งานเหล็กรูปพรรณ			-	-	-	-	-	
	- ท่อเหล็ก ϕ 1" หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 1.80 กก./ม.)	34.00	ท่อน	411.21	13,981.14	-	-	13,981.14	
	- เหล็กแผ่น (FlatBar) กว้าง 38 มม. หนา 12 มม. (น้ำหนัก 3.58 กก./ม.)	53.00	ท่อน	901.87	47,799.11	-	-	47,799.11	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. (น้ำหนัก 5.50 กก./ม.)	18.00	ท่อน	1,233.64	22,205.52	-	-	22,205.52	
	- เหล็กกล่อง [J]-100x50x2.3 มม. (น้ำหนัก 5.14 กก./ม.)	12.00	ท่อน	1,140.19	13,682.28	-	-	13,682.28	
	- บูชเหล็กเพลาบานพับประตู 2"	20.00	ชุด	145.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	- ล้อเหล็ก 4"	4.00	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงเหล็ก	2,469.00	กก.	-	-	10.00	24,690.00	24,690.00	
	- อัลลอยด์หล่อทรงดอกบัวตูมทาสีทอง	56.00	ชิ้น	400.00	22,400.00	28.00	1,568.00	23,968.00	
	- กลอนขวางประตูเหล็ก 5/8" x 32" (ซ้าย+ขวา)	2.00	ชุด	370.00	740.00	-	-	740.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเหล็กรูปพรรณ				124,308.05		26,258.00	150,566.05	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 34 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ข	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 7 (งานก่อสร้างรั้วและทางเข้ารูปแบบที่ 1)			-	-	-	-	-	
3	งานสถาปัตยกรรม			-	-	-	-	-	
	3.1 งานพื้น			-	-	-	-	-	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	12.50	ตร.ม.	224.00	2,800.00	158.00	1,975.00	4,775.00	
	3.2 งานผนัง	-		-	-	-	-	-	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	16.00	ตร.ม.	239.00	3,824.00	78.00	1,248.00	5,072.00	
	- ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	72.00	ตร.ม.	492.00	35,424.00	166.00	11,952.00	47,376.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	17.00	ตร.ม.	245.00	4,165.00	166.00	2,822.00	6,987.00	ไม่รวมปูนฉาบรองพื้น
	- งานฉาบปูนผนัง	100.00	ตร.ม.	49.00	4,900.00	82.00	8,200.00	13,100.00	
	- งานทาสีภายใน	51.00	ตร.ม.	43.00	2,193.00	30.00	1,530.00	3,723.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	25.00	ตร.ม.	43.00	1,075.00	30.00	750.00	1,825.00	
	- งานทาสีภายนอก	160.00	ตร.ม.	49.00	7,840.00	34.00	5,440.00	13,280.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (รวมทากันสนิมรองพื้น 2 เทียว)	121.00	ตร.ม.	56.00	6,776.00	38.00	4,598.00	11,374.00	
	3.3 งานฝ้าเพดาน	-		-	-	-	-	-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดทนความชื้น	25.00	ตร.ม.	189.00	4,725.00	75.00	1,875.00	6,600.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ			-	-	-	-	-	
	3.4 งานบัวปูนปั้น			-	-	-	-	-	
	- บัวปูนปั้น	55.35	ม.	1,040.00	57,564.00	2,330.00	128,965.50	186,529.50	
	ยอดยกไป				131,286.00		169,355.50	300,641.50	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 35 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	131,286.00	-	169,355.50	300,641.50	
	3.5 งานหลังคา			-	-	-	-	-	
	- กระเบื้องซีเมนต์ผสมเส้นใยสังเคราะห์ชนิดแผ่นเรียบลายไม้ สีน้ำตาล	224.00	แผ่น	80.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- ครอบสันหลังคา	22.00	ม.	162.50	3,575.00	-	-	3,575.00	
	- ครอบ 4 ทาง	2.00	ชุด	70.00	140.00	-	-	140.00	
	- ครอบปิดมุมปลายตะเข้	8.00	ชุด	65.00	520.00	-	-	520.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	0.64	กล่อ่ง	300.00	192.00	-	-	192.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	1.79	กล่อ่ง	315.00	563.85	-	-	563.85	
	- อุปกรณ์ชุดครอบแห้ง	22.00	ม.	2,440.00	53,680.00	-	-	53,680.00	
	- แปสำเร็จรูป	39.00	ท่อน	170.00	6,630.00	-	-	6,630.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	30.00	ตร.ม.	-	-	85.00	2,550.00	2,550.00	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป	29.00	ม.	85.00	2,465.00	73.00	2,117.00	4,582.00	
	- ไม้สรไน 3" (ไม้สัก)	8.00	ตัน	600.00	4,800.00	90.00	720.00	5,520.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				221,771.85		174,742.50	396,514.35	

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 36 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	221,771.85	-	174,742.50	396,514.35	
3.6	งานสุขภัณฑ์			-	-	-	-	-	
	- โถส้วมชนิดนั่งราบ	2.00	ชุด	2,050.00	4,100.00	450.00	900.00	5,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,920.00	5,840.00	450.00	900.00	6,740.00	
	- กระจกกรอบพลาสติกทรงกลมพร้อมหิ้งวางของพลาสติก	2.00	ชุด	475.00	950.00	140.00	280.00	1,230.00	
	- สายชำระสแตนเลส	2.00	ชุด	450.00	900.00	35.00	70.00	970.00	
	- Stop Valve	2.00	ชุด	275.00	550.00	35.00	70.00	620.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00	
	- Floor Drain ชนิดสแตนเลส	2.00	ชุด	340.00	680.00	75.00	150.00	830.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานสถาปัตยกรรม				235,391.85		177,162.50	412,554.35	

A blue ink signature and several scribbles are present on a grid background. The signature is located in the bottom-left corner, and a large, dense scribble is in the center-right. A long, thin line extends from the scribble towards the top-right corner.

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2063/2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 38 / 38

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ช	หมวดงานก่อสร้างรั้ว ช่วงที่ 7 (งานก่อสร้างรั้วและทางเข้ารูปแบบที่ 1)			-	-	-	-	-	
5	งานระบบไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	- IEC01 ขนาด 2.5 sq.mm.	108.00	ม.	6.05	653.40	7.00	756.00	1,409.40	
	- ท่อ EMT ขนาด 3/4"	8.00	ท่อน	115.20	921.60	24.00	192.00	1,113.60	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	-	ท่อน	79.80	-	22.00	-	-	
	- โคมไฟติดลอยแบบมีฝาครอบ (U-Shape Diffuser) หลอด LED TUBE	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	115.00	230.00	3,010.00	
	ไม่เกิน 20 วัตต์ แสง Cool White ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน			-	-	-	-	-	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด >100 มม. มีขั้วต่อสายดิน	8.00	ชุด	440.00	3,520.00	115.00	920.00	4,440.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ Warm White			-	-	-	-	-	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน			-	-	-	-	-	
	- สวิตช์ ทางเดียว	4.00	ชุด	60.00	240.00	80.00	320.00	560.00	
	- เต้ารับเดี่ยวพร้อมเดินสายดิน	4.00	ชุด	122.00	488.00	90.00	360.00	848.00	
	- Load Panel ขนาดไม่น้อยกว่า 4 วงจร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	1,470.00	2,940.00	440.00	880.00	3,820.00	
	- หลักรีดทองแดง 3/8" ยาว 8 ฟุต	2.00	ชุด	2,685.00	5,370.00	400.00	800.00	6,170.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้า				16,913.00		4,458.00	21,371.00	