

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ	ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่	ยผจ.สป. 9/2565		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวนรวม	9	หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565			

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	2,058,559.10	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	535,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ทั้งหมด	2,593,559.10	
	(สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์)	2,593,559.10	

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1902/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายพิชิต อนุกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายพงษ์เทพ มั่นตรง)

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายธนันธร ทองพันธุ์)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ	ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5				
เจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน				
แบบเลขที่	ยผจ.ลพ. 9/2565				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	5	แผ่น	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565					

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	1,580,710.36	1.3023	2,058,559.10	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,058,559.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์)			2,058,559.10	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1902/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายพิชิต อนุกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายพงษ์เทพ มนัสตรง)
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายชนันธร ทองพันธุ์)
พนักงานสถาปนิก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

รายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

แบบ ปร.4

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1902/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

แผ่นที่ 1 / 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุป								
ก	งานก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์	1.00	งาน	1,227,461.94	1,227,461.94	216,166.30	216,166.30	1,443,628.24	
ข	งานก่อสร้างฉากหลังอนุสาวรีย์	1.00	งาน	75,155.62	75,155.62	25,926.50	25,926.50	101,082.12	
ค	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,338,617.56		242,092.80	1,580,710.36	

นส

XGA

นส

รายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

แบบ ปร.4

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1902/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

แผ่นที่ 2 / 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก	งานก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- งานขุดดินเดิมกลับ	76.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,524.00	7,524.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	445.48	2,004.66	91.00	409.50	2,414.16	
	- งานคอนกรีตหยาบ	4.50	ลบ.ม.	1,215.00	5,467.50	398.00	1,791.00	7,258.50	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป $f_c' = 240$ ksc. Cubes)	87.50	ลบ.ม.	1,887.85	165,186.88	306.00	26,775.00	191,961.88	
	- งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire mesh $\varnothing$ 4 มม. @ 0.20 m#	167.00	ตร.ม.	34.00	5,678.00	5.00	835.00	6,513.00	
	- เหล็กเส้นกลม $\varnothing$ 6 มม.	451.00	กก.	26.10	11,771.10	4.10	1,849.10	13,620.20	
	- เหล็กเส้นกลม $\varnothing$ 9 มม.	3,577.00	กก.	25.59	91,535.43	4.10	14,665.70	106,201.13	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย $\varnothing$ 12 มม.	3,828.00	กก.	24.87	95,202.36	3.30	12,632.40	107,834.76	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย $\varnothing$ 16 มม.	2,479.00	กก.	24.08	59,694.32	3.30	8,180.70	67,875.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	310.00	กก.	33.65	10,431.50	-	-	10,431.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50 %)	233.65	ตร.ม.	300.00	70,095.00	-	-	70,095.00	
	- ไม้คร่าว (คิด 30 % ของไม้แบบ)	70.09	ลบ.ฟ.	300.00	21,027.00	-	-	21,027.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	467.30	ตร.ม.	-	-	133.00	62,150.90	62,150.90	
	- ตะปู	116.80	กก.	40.19	4,694.19	-	-	4,694.19	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง				542,787.94		136,813.30	679,601.24	

พท

[Signature]

[Signature]

รายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

แบบ ปร.4

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1902/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

แผ่นที่ 3 / 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตสีเทาพรมสาคาม	221.00	ตร.ม.	1,600.00	353,600.00	150.00	33,150.00	386,750.00	
	- F2 พื้นปูหินอ่อนสีขาวพรมกระต่าย	23.00	ตร.ม.	1,600.00	36,800.00	150.00	3,450.00	40,250.00	
	- F3 พื้นปูกระเบื้องคอนกรีต	173.00	ตร.ม.	550.00	95,150.00	-	-	95,150.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- F4 พื้นปูกรวดล้าง	17.00	ตร.ม.	448.00	7,616.00	99.00	1,683.00	9,299.00	
	- W1 ผนังกระเบื้องแกรนิตสีเทาพรมสาคาม	24.00	ตร.ม.	1,650.00	39,600.00	200.00	4,800.00	44,400.00	
	- W2 ผนังหินอ่อนหินอ่อนสีขาวพรมกระต่าย	33.00	ตร.ม.	1,650.00	54,450.00	200.00	6,600.00	61,050.00	
	- W3 ผนังปูกรวดล้าง	96.00	ตร.ม.	448.00	43,008.00	120.00	11,520.00	54,528.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	121.00	ตร.ม.	450.00	54,450.00	150.00	18,150.00	72,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานสถาปัตยกรรม				684,674.00		79,353.00	764,027.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์				1,227,461.94		216,166.30	1,443,628.24	

พ.ร.ก.

XLS

Q

รายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

แบบ ปร.4

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1902/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

แผ่นที่ 4 / 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ข.	งานก่อสร้างฉากหลังอนุสาวรีย์								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้างฉากหลัง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตสำเร็จรูป $f_c' = 240$ ksc. Cubes)	2.90	ลบ.ม.	1,887.85	5,474.77	306.00	887.40	6,362.17	
	- งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม $\varnothing$ 6 มม.	13.00	กก.	26.10	339.30	4.10	53.30	392.60	
	- เหล็กเส้นกลม $\varnothing$ 9 มม.	16.00	กก.	25.59	409.44	4.10	65.60	475.04	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย $\varnothing$ 16 มม.	424.00	กก.	24.08	10,209.92	3.30	1,399.20	11,609.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	33.65	437.45	-	-	437.45	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50 %)	18.50	ตร.ม.	300.00	5,550.00	-	-	5,550.00	
	- ไม้คร่าว (คิด 30 % ของไม้แบบ)	5.55	ลบ.ฟ.	300.00	1,665.00	-	-	1,665.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	37.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,921.00	4,921.00	
	- ตะปู	9.20	กก.	40.19	369.75	-	-	369.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้างฉากหลัง				24,455.62		7,326.50	31,782.12	
2	งานสถาปัตยกรรมฉากหลัง								
	- W4 ผนังบุกระเบื้องโมเสคสีขาว	37.00	ตร.ม.	800.00	29,600.00	200.00	7,400.00	37,000.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	36.00	ตร.ม.	450.00	16,200.00	150.00	5,400.00	21,600.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	50.00	ตร.ม.	49.00	2,450.00	82.00	4,100.00	6,550.00	
	- ทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิค	50.00	ตร.ม.	49.00	2,450.00	34.00	1,700.00	4,150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานสถาปัตยกรรมฉากหลัง				50,700.00		18,600.00	69,300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างฉากหลังอนุสาวรีย์				75,155.62		25,926.50	101,082.12	

W/H

X/H

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4 / 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ค	งานระบบไฟฟ้า								
1	งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง								
	- โคมไฟฝังบนใต้ หลอด LED ความสว่าง 3 W มาตรฐาน IP65	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- งานติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้า				36,000.00		-	36,000.00	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการ	ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5				
เจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน				
แบบเลขที่	ยผจ.ลพ. 02/2565				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565					

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	500,000.00	1.0700	535,000.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			535,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			535,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 1902/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายพิชิต อนุกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายพงษ์เทพ มั่นตรง)

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายธนันธร ทองพันธุ์)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

10/11/2019

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

WIKI JMS