

รายการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสำหรับโรงอาหารจำนวน ๒ หลังและระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จำนวนงวดงานทั้งหมด ๓ งวด ระยะเวลาการก่อสร้างรวม ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐.๐๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนการก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติตำแหน่งเจาะสำรวจดินและจัดส่งผลการเจาะสำรวจดิน ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- เสนอขออนุมัติ Shop Drawing ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ทำงานก่อสร้าง DUCK BANK ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานก่อสร้าง MANHOLE ระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐.๐๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานก่อสร้าง HANDHOLE ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบรูปรายการ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานเดินท่อ-ร้อยสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานเดินท่อ-ร้อยสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐.๐๐ ของค่าจ้าง

งานที่ปรับราคาไม่ได้


เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งตู้ MDB, ตู้ DB พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนใช้การได้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและ
รายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ของโครงการ โดยจัดทำเป็น
กระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๓ ชุด


๒/- จัดส่ง ...

- จัดส่งมอบแผ่น DVD หรือ CD หรือ Hard drive บรรจุข้อมูลแบบก่อสร้างตามสัญญาแบบก่อสร้างจริง (ASBUILT DRAWING) ข้อกำหนดการก่อสร้าง เอกสารดำเนินการและบำรุงรักษา แผนภูมิไดอะแกรมแสดงระบบท่อต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ (เช่น รูปภาพทั้งหมด รายงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้น สเปกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น) จำนวน ๓ ชุด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๑๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายบุรินทร์ จันเจริญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดลำพูน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายจิรเดช วิจิตรจิโรจน์)
พนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน