

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่	ส.ยผจ.ลพ. 04/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวนรวม	5	หน้า
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	19	เดือน	มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	2,841,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,841,000.00	
	(สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	2,841,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2236/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565


.....
(นายบุรินทร์ จันเจริญ)


ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน


.....
(นายอิศรา สถาปิตย์)

กรรมการฯ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดลำพูน


.....
(นายณัฐวัฒน์ ไชยอินตะไพร)

กรรมการฯ

พนักงานพิมพ์ ส 3 สำนักงานจังหวัดลำพูน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน				
เจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน				
แบบเลขที่	ส.ยผจ.ลพ. 04/2566				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566					

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	2,180,433.76	1.3033	2,841,759.32	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,841,759.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			2,841,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	เมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2236/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

.....

ประธานกรรมการฯ

(นายบุรินทร์ จันเจริญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

.....

กรรมการฯ

(นายอิสรา สถาปัตย์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดลำพูน

.....

กรรมการฯ

(นายณัฐวัฒน์ ไชยอินตะไพร)

พนักงานพิมพ์ ส 3 สำนักงานจังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 แบบ ปร.4

19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2236/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

แผ่นที่ 1 / 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปรงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง			-	-	-	-	-	
ก	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฯ	1.00	งาน	1,990,489.08	1,990,489.08	189,944.68	189,944.68	2,180,433.76	
ข	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			1,990,489.08	1,990,489.08	189,944.68	189,944.68	2,180,433.76	

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 แบบ ปร.4

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2236/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

1 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฯ			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน	99,813.08	99,813.08	45,921.68	45,921.68	145,734.76	
2	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	1,890,676.00	1,890,676.00	144,023.00	144,023.00	2,034,699.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฯ				1,990,489.08		189,944.68	2,180,433.76	

13
NOT
2

ประมาณราคางาน โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2236/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

แบบ ปร.4

หน้า 3 / 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฯ			-	-	-	-	-	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง			-	-	-	-	-	
	- งานเจาะสำรวจดิน (Boring)	2.00	จุด	-	-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- งานชุดดินถมกลับ	54.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,346.00	5,346.00	
	- ทราयरัดน้ำอัดแน่น	3.20	ลบ.ม.	377.57	1,208.22	91.00	291.20	1,499.42	
	- คอนกรีตหยาบ คอนกรีตผสมเสร็จ f'c 180 ksc ทรงลูกบาศก์	3.20	ลบ.ม.	1,813.08	5,801.86	306.00	979.20	6,781.06	
	- คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ f'c 320 ksc ทรงลูกบาศก์	18.00	ลบ.ม.	2,000.00	36,000.00	306.00	5,508.00	41,508.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	12.00	ลบ.ฟ.	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	คิด 50%
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	3.00	ลบ.ฟ.	300.00	900.00	-	-	900.00	
	- ตะปู	6.00	ก.ก.	43.23	259.38	-	-	259.38	
	- เหล็ก SR24 Dia. 6 ม.ม.	-	ก.ก.	25.82	-	4.10	-	-	
	- เหล็ก SR24 Dia. 9 ม.ม.	69.19	ก.ก.	25.15	1,740.13	4.10	283.68	2,023.81	
	- เหล็ก SD40 Dia. 12 ม.ม.	-	ก.ก.	24.86	-	3.30	-	-	
	- เหล็ก SD40 Dia. 16 ม.ม.	1,681.00	ก.ก.	24.81	41,705.61	3.30	5,547.30	47,252.91	
	- เหล็ก SD40 Dia. 20 ม.ม.	267.00	ก.ก.	24.64	6,578.88	2.90	774.30	7,353.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.00	ก.ก.	33.65	2,019.00	-	-	2,019.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง				99,813.08		45,921.68	145,734.76	




ประมาณราคางาน โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2236/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

วันที่ 4 / 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง			-	-	-	-	-	
2	งานระบบไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	- เสาย HIGH MAST ความสูง 25 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	373,830.00	747,660.00	-	-	747,660.00	
	- โคม Flood Light LED 1000 W. พร้อมอุปกรณ์	16.00	ชุด	33,640.00	538,240.00	-	-	538,240.00	
	- ตู้ควบคุมแบบกันน้ำชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	36,640.00	73,280.00	-	-	73,280.00	
	- Ground Rod 5/8" ยาว 10 ฟุต (ชนิดทองแดงแท้)	4.00	ชุด	2,908.00	11,632.00	-	-	11,632.00	
	- บ่อพักสายไฟสำเร็จรูป (Hand Hole)	14.00	บ่อ	2,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	ขนาดตามมาตรฐาน กฟภ.
	- สายไฟ IEC01 ขนาด 50 ตร.มม.	40.00	ม.	183.00	7,320.00	-	-	7,320.00	
	- สายไฟ NYV ขนาด 2C-10/G10 ตร.มม.	380.00	ม.	113.00	42,940.00	-	-	42,940.00	
	- สายไฟ NYV ขนาด 4C-35/G16 ตร.มม.	560.00	ม.	601.00	336,560.00	-	-	336,560.00	
	- ท่อร้อยสาย IMC ϕ 2 1/2"	3.00	ม.	272.00	816.00	-	-	816.00	
	- ท่อร้อยสาย HDPE PN8 ϕ 40 mm.	380.00	ม.	33.00	12,540.00	-	-	12,540.00	
	- ท่อร้อยสาย HDPE PN8 ϕ 75 mm.	560.00	ม.	110.00	61,600.00	16.00	8,960.00	70,560.00	
	- Accessories	1.00	งาน	23,088.00	23,088.00	3,463.00	3,463.00	26,551.00	
	- งานชุดเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน (ชุดลึกประมาณ 0.60 ม. กว้างประมาณ 0.50 ม.)	940.00	ม.	-	-	140.00	131,600.00	131,600.00	มีแผ่นคอนกรีตวางเหนือสาย
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้า				1,890,676.00		144,023.00	2,034,699.00	


ผู้จัดทำ