



ที่ ลพ ๕๕๙๐๒/๕๘๔

จังหวัดลำพูน

เลขรับ 576

วันที่ ๒๗ กพ. ๒๕๖๖

เวลา

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก

หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดจ้างสำหรับ
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำน้ำเหมือง หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องเกลบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.๐๑) และใบแจ้งปริมาณงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลป่าสักได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำน้ำเหมือง หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องเกลบ งบประมาณตั้งไว้
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และราคากลางเป็นเงิน ๑,๒๙๑,๕๑๓.๒๔ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลป่าสักจึงขอส่งประกาศฯ ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
งานจ้างก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.๐๑) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้ ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้โปรดประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก

(คะแนน ก้นทะเล)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๓ ๗๔๗๘ ต่อ ๕๒

โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๔๗๙๙

www.pahsak.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก

เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำน้ำเหมือง หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ จำนวน ๒ จุด

ด้วยพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและ ต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อีกทั้งเป็นการถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าสักจึงได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและ ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำน้ำเหมือง หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๔๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๓๔ บ่อ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร และจุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๑๐.๐๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลป่าสักกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และราคากลางเป็นเงิน ๑,๒๙๑,๕๑๓.๒๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

พันเอก

(คะแนนอง กันทะสัก)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร้องแกลบ ตำบลป่าสัก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร้องแกลบ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลป่าสัก / เทศบาลตำบลป่าสัก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ก.พ. 2566 เป็นเงิน 1,291,513.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ประ.4

6.2 รายงาน ประ.5 (ก)

6.3 รายงาน ประ.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสี่ยม เครือผิว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อนุชิต ศรีล้อม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

7.3 รักษิต นันติแสง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เสี่ยม เครือผิว

30 มกราคม 2566 10:10:31

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหนือ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกบลบ ตำบลปาลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกบลบ ตำบล ปาลัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปาลัก เทศบาลตำบลปาลัก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25/11/2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จุดที่ 1 งานวางท่อคสล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 344.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อคสล. 0.60 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 39 บ่อ จำนวน 1.000 หลังละ 862,036.65 บาท	862,036.65	
2	จุดที่ 2 งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 90.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ คสล. 0.40 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 10 บ่อ จำนวน 1.000 หลังละ 141,927.27 บาท	141,927.27	
3	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 103.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.00 ตร.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 284,549.31 บาท	284,549.31	
4	ป้ายโครงการ จำนวน 1.000 หลังละ 3,000.01 บาท	3,000.01	

เสียงม เครือผิว

30 มกราคม 2566 10:10:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลป่าสัก

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กพ 2566

สรุป	ราคากลาง
ราคากลาง (..... ห้างร้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)	1,291,513.24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลปำลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างทางระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปำลึก	อำเภอ เมืองลำพูน	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปำลึก เทศบาลตำบลปำลึก		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ - 4 ก.พ. 2566		



(อนุชิต ศรีลอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เสี่ยม เครือผิว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(รักชิต นันติแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสี่ยม เครือผิว

30 มกราคม 2566 10:10:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	จุดที่ 1 งานวางท่อคสล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 344.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ คสล. 0.60 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 39 บ่อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลปลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลปลัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปลัก / เทศบาลตำบลปลัก			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	- 2 ก.พ. 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จุดที่ 1 งานวางท่อคสล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 344.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ คสล. 0.60 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 39 บ่อ	660,564.49	1.3050	862,036.65	
รวมค่าก่อสร้าง				862,036.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 862,036.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 862,036.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน จุดที่ 1 งานวางท่อคสล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 344.00 ท่อน พร้อมเบ่อพักสำหรับท่อ คสล. 0.60 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 39 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าสัก / เทศบาลตำบลป่าสัก

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				862,036.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เดิม 862,036.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 862,036.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน จุดที่ 2 งานวางท่อ คลส. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 90.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ คลส. 0.40 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 10 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลปลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลปลัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปลัก / เทศบาลตำบลปลัก

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กพ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จุดที่ 2 งานวางท่อ คลส. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 90.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ คลส. 0.40 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 10 บ่อ	108,756.53	1.3050	141,927.27	
รวมค่าก่อสร้าง				141,927.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 141,927.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

141,927.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสียม เครือผิว

30 มกราคม 2566 10:10:43

กลุ่มงาน/งาน จุดที่ 2 งานวางท่อ คลส. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 90.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ คลส. 0.40 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 10 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างวางท่อระบายน้ำลำน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลปำลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำลำน้ำเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลปำลึก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปำลึก / เทศบาลตำบลปำลึก

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กพ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				141,927.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 141,927.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 141,927.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 103.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.00 ตร.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางท่อระบายน้ำเหนือ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลปลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหนือ		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลปลัก	อำเภอ เมืองลำพูน	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปลัก / เทศบาลตำบลปลัก		
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	2 ก.พ. 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 103.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.00 ตร.ม.	218,045.45	1.3050	284,549.31	
รวมค่าก่อสร้าง				284,549.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 284,549.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 284,549.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 103.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.00 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางท่อระบายน้ำเหนือ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องเกษ ตำบลปลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างทางท่อระบายน้ำเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องเกษ ตำบลปลัก

อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปลัก / เทศบาลตำบลปลัก

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				284,549.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เดิม 284,549.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 284,549.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายโครงการ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายลำน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายลำน้ำเหมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ	ตำบลป่าสัก	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่	อำเภอ เมืองลำพูน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าสัก / เทศบาลตำบลป่าสัก		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	- 2 ก.พ. 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	2,298.86	1.3050	3,000.01	
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,000.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,000.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาก่อสร้างทางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องกล้วย ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องกล้วย ตำบลป่าสัก

อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าสัก / เทศบาลตำบลป่าสัก

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนง่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,000.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,000.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,000.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหนือ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกบลบ ตำบลปลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกบลบ ตำบลปลัก


อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปลัก / เทศบาลตำบลปลัก

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566



(อนุชิต ศรีลอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เสี่ยม เครือผิว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(รักชิต นันติแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสี่ยม เครือผิว

30 มกราคม 2566 10:10:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน จุดที่ 1 งานวางท่อคสล. ขนาด 0.60 ม. จำนวน 344.00 ทอน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ คสล. 0.60 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 39 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก อำเภอสามชัย จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าสัก / เทศบาลตำบลป่าสัก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ควมสด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					660,564.49	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								660,564.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 660,564.49 บาท ต่อ 1 ทนวย

เสงยม เครือผิว

30 มกราคม 2566 10:10:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อถอนเดิม พร้อมขนทิ้ง	100,000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	7,000.00	7,000.00	
	- งานรื้อท่อ พร้อมบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	280,000	ท่อน	0.00	0.00	205.00	57,400.00	57,400.00	
	- งานขุดดิน	76,600	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	9,575.00	9,575.00	
	- งานทรายรองพื้น	15,320	ลบ.ม.	377.57	5,784.37	91.00	1,394.12	7,178.49	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	15,320	ลบ.ม.	1,523.36	23,337.87	306.00	4,687.92	28,025.80	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 0.60 ม.	344,000	ท่อน	625.26	215,089.44	187.58	64,526.83	279,616.27	
	- บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปสำหรับท่อ คสล. ขนาด คก. 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	39,000	ชุด	2,185.00	85,215.00	655.50	25,564.50	110,779.50	
	- งานทรายถมหลังท่ออัดแน่น	103,200	ลบ.ม.	377.57	38,965.22	99.00	10,216.80	49,182.02	
	- งานเทพคอนกรีตหลังท่อ	41,360	ลบ.ม.	1,570.09	64,938.92	306.00	12,656.16	77,595.08	
	- ตะแกรงสำเสร็จรูป ขนาด คก.4มม.#0.20ม.	275,760	ตร.ม.	30.00	8,272.80	5.00	1,378.80	9,651.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานยาวแนวรอยต่อท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม.	344.000	จุด	35.00	12,040.00	10.50	3,612.00	15,652.00	
	- งานไม่แบบข้าง	26.250	ตร.ม.	206.38	5,417.47	133.00	3,491.25	8,908.73	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			6,930.23	459,061.09	2,193.58	201,503.38	660,564.49	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							660,564.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน จุดที่ 2 งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 90.00 ทอน พร้อมบ่อพักสำหรับท่อ คสล. 0.40 ม. พร้อมฝาปิด จำนวน 10 บ่อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร้องแกลบ ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก บ่อที่ 14 หมู่ใหม่ร้องแกลบ อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลป่าสัก / เทศบาลตำบลป่าสัก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว่ำสุด		ค่าแรงงาน		รวมคว่ำสุด และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					108,756.53	
รวมคว่ำสุดและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									108,756.53

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 108,756.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสียม เครือหว

30 มกราคม 2566 10:10:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อถอนถนนเดิม พร้อมขนทิ้ง	58.800	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	4,116.00	4,116.00	
	- งานรื้อท่อ พร้อมบ่อพักเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	20.000	ทอน	0.00	0.00	205.00	4,100.00	4,100.00	
	- งานขุดดิน	47.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,880.00	5,880.00	
	- งานทรายรองพื้น	2.940	ลบ.ม.	377.57	1,110.05	91.00	267.54	1,377.60	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	2.940	ลบ.ม.	1,523.36	4,478.67	306.00	899.64	5,378.32	
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลีราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	90.000	ทอน	383.18	34,486.20	114.95	10,345.86	44,832.06	
	- บ่อพัก คลส. สำเร็จรูปสำหรับท่อ คลส. ขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	10.000	บ่อ	1,495.00	14,950.00	448.50	4,485.00	19,435.00	
	- งานทรายถมหลังท่ออัดแน่น	8.100	ลบ.ม.	377.57	3,058.31	99.00	801.90	3,860.22	
	- งานเทพคอนกรีตหลังท่อ	8.100	ลบ.ม.	1,570.09	12,717.72	306.00	2,478.60	15,196.33	
	- ตะแกรงสำเสร็จรูป ขนาด ศก. 4 มม. # 0.20 ม.	54.000	ตร.ม.	30.00	1,620.00	5.00	270.00	1,890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานยาแนวรอยต่อท่อ คลส. ขนาด 0.40 ม.	90.000	จุด	23.00	2,070.00	6.90	621.00	2,691.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,779.77	74,490.95	1,777.35	34,265.54	108,756.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								108,756.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 103.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412.00 ตร.ม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกรรณการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 17 บ้านใหม่ร่องเกษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านใหม่ร่องเกษ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ / เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ควัตถุ		ค่าแรงงาน		รวมควัตถุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					218,045.45	
รวมควัตถุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								218,045.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 218,045.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสียม เครือผิว

30 มกราคม 2566 10:10:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่	412,000	ตร.ม.	0.00		99.00	40,788.00	40,788.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	20,600	ลบ.ม.	377.57	7,777.94	99.00	2,039.40	9,817.34	
	- งานคอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	61,800	ลบ.ม.	1,570.09	97,031.56	306.00	18,910.80	115,942.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด ศก.15มม.	114,290	กก.	28.97	3,310.98	3.30	377.16	3,688.14	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก.4มม. @0.20ม.	412,000	ตร.ม.	30.00	12,360.00	5.00	2,060.00	14,420.00	
	- งานไม้แบบ	30,900	ตร.ม.	206.38	6,377.14	133.00	4,109.70	10,486.84	
	- งานหยอดยางมะตอย	82,400	ม.	16.23	1,337.35	24.61	2,027.86	3,365.21	
	- ดินลูกรังถมไหล่ทาง (ตามสภาพ)	51,500	ลบ.ม.	280.37	14,439.05	99.00	5,098.50	19,537.56	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,509.61	142,634.02	768.91	75,411.42	218,045.45	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								218,045.45	

เสียม เครือผิว

30 มกราคม 2566 10:10:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายโครงการ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอเมือง
	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอเมือง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าสัก / เทศบาลตำบลป่าสัก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 กพ. 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว้สดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายโครงการ		รวม					2,298.86	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									2,298.86

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,298.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสียม เครือผิว
30 มกราคม 2566 10:10:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายโครงการ - ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	2,298.86	2,298.86	0.00	0.00	2,298.86	
	รวมค่าป้ายโครงการ			2,298.86	2,298.86	0.00	0.00	2,298.86	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									2,298.86

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ จ่าย	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	1.1369	1.0700	1.2164
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	1.1365	1.0700	1.2161

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 (ใหม่ร่องแกลบ ตำบลปลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	1.1236	1.0700	1.2023
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	1.1170	1.0700	1.1951

เสียม เครือผิว

30 มกราคม 2566 10:10:57

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 ไม่ใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) / ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 ปานใหม่ร่องแกลบ
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	1.1017	1.0700	1.1788

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 ไม้ใหม่ร้องแกลบ ตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร้องแกลบ
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่าจ้างต้นทุนรวมทั้งโครงการ

989,665.33 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

1,200,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F อาคาร

ค่าจ้างต้นทุน	Factor F
500,000.00	1.3074
989,665.33	1.3050
1,000,000.00	1.3050

